

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ										
						พ.ศ.2555			พ.ศ. 2556							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 3 (ข้างบ้านเลขที่ 45)	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.50-6.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 155 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	824,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกซอยชยางกูร 3 (ข้างบ้านเลขที่ 45)	- สำนักการช่าง	- จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)										
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนเบ็ญจะมะ	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00-5.40 ม. ยาว 153 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 590 ตร.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 153 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	753,000 (งบเทศบาล)	- ถนนเบ็ญจะมะ	- สำนักการช่าง	- จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)										
27	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุริยาตรี 4	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 1.20-1.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 400 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	1,160,000 (งบเทศบาล)	- ซอยสุริยาตรี 4	- สำนักการช่าง	- จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)										
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนภาษีเจริญ (ข้างบ้านเลขที่ 115)	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 2.00-2.15 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 93 ตร.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 48 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	133,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกถนนภาษีเจริญ (ข้างบ้านเลขที่ 115)	- สำนักการช่าง	- จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)										