

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ										
						พ.ศ.2555			พ.ศ. 2556							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุริยาตร์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 4/7)	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 18 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 18 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	65,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกซอยสุริยาตร์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 4/7)	- สำนักการช่าง	- จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)										
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนสรรพสิทธิ์ 8,10 และ 14	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50-6.60 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,930 ตร.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.60-1.00 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 834 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	5,200,000 (งบเทศบาล)	- ถนนสรรพสิทธิ์ 8 , 10 และ 14	- สำนักการช่าง	- จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)										
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 21.4	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.30-5.50 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 43 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	207,000 (งบเทศบาล)	- ซอยชยางกูร 21.4	- สำนักการช่าง	- จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)										
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพโลชัย (ข้างสำนักงานประกันสังคม)	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 1.00-7.50 ม. ยาว 470 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,030 ตร.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.40-0.60 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 790 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	3,690,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกถนนพโลชัย (ข้างสำนักงานประกันสังคม)	- สำนักการช่าง	- จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)										