ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ.2562 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
41	โครง การปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619)	- ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 2.85 – 3.20 ม. ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม. ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 16 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลฯ)	115,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619)	- สำนักการช่าง	
42	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)	- ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.90 – 6.00 ม. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,522 ตร.ม. ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 615 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลฯ)	2,720,000 (งบเทศบาล)	- ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)	- สำนักการช่าง	
43	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเชื่อนธานี 1	- ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.60 – 4.00 ม. ยาว 341.75 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,285 ตร.ม. ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 318 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลฯ)	1,572,000 (งบเทศบาล)	- ซอยเชื่อนธานี 1	- สำนักการช่าง	
44	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และร ะบบระบายน้ำ ซอยแ ยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97)	- ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6.00 – 6.80 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 300 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลฯ)	1,291,000 (งบเทศบาล)	- ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97)	- สำนักการช่าง	