

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีตถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราชา-ถนนบูรพานอก) (เสนอโดยชมรมวัดบูรพา 3)	- เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร ให้ดียิ่งขึ้น	- งาน Tack Coat พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม. - งานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	9,700,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนได้รับการปรับปรุง ให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- สำนักการช่าง
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนอุปราชา (ช่วงถนน เชื่อนธานี - ถนนพโลชัย) (เสนอโดยชมรมโรงเรียนอนุบาลา)	- เพื่อปรับปรุงสภาพเสาไฟฟ้า ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น	- ปรับปรุงเสาไฟฟ้าภูมิกรรรมสูง 9 ม. จำนวน 36 ต้น และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	6,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- เสาไฟฟ้าได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 36 ต้น	- การสัญจรไป - มา มีความ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- สำนักการช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 (เสนอโดยชมรมโรงเรียนยาวเรศา2)	- เพื่อก่อสร้างถนนและระบบ ระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น	- ถนนหินคลุก หนา 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 523 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,138 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. ยาวรวม 80 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	2,840,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนและระบบระบายน้ำ ได้รับการก่อสร้างให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย - ระบบระบายน้ำภายในเขต	- สำนักการช่าง
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีตถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนชยางกูร) (เสนอโดยชมรมโรงเรียนนาวิกุล)	- เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร ให้ดียิ่งขึ้น	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ยาว 400 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	8,120,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนได้รับการปรับปรุง ให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป - มา มีความ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย - ระบบระบายน้ำภายในเขต เทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- สำนักการช่าง